

Informe de reforma

Local comercial destinado a pizzería-bar — Calle Madre de Dios 22, Distrito Centro, Málaga

Referencia **F26052703** · Málaga, a 31 de agosto de 2026

1 · DATOS IDENTIFICATIVOS

EMPRESA EJECUTORA	Grupo SUMA
DOMICILIO SOCIAL	Calle Eduardo de Palacio 14, 4.º piso B2, Málaga (España)
TELÉFONO DE CONTACTO	+34 680 75 74 91
CORREO ELECTRÓNICO	sebastian@gruposuma.eu
N.º DE REFERENCIA	F26052703
FECHA DE EMISIÓN	31 de agosto de 2026
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA	Tienda — Calle Madre de Dios 22, Distrito Centro, Málaga

2 · OBJETO DEL INFORME

El presente documento tiene por objeto informar del alcance de los trabajos que se ejecutarán en la **reforma y ambientación integral del local comercial destinado a pizzería-bar**, situado en Calle Madre de Dios 22 (Distrito Centro, Málaga), conforme al diseño elaborado específicamente para dicha finalidad.

3 · ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las actuaciones previstas se estructuran en cinco capítulos, que se detallan a continuación.

01 Actuaciones previas

- Limpieza del local y retirada de las luminarias existentes.
- Contratación de cuba para acopio de materiales y evacuación de escombros.

02 Albañilería

- Preparación de la pared para su alicatado en la zona de horno.
- Alicatado conforme al diseño aprobado.
- Demolición de los bancos de material existentes.
- Saneamiento de paredes.
- Pintura de paredes.
- Pintura del mueble de estanterías de la cocina.
- Revestimiento de la barra.
- Pintura de techos.
- Retirada de la falsa ventana, emparejamiento del paramento y pintura.
- Pintura exterior conforme al color establecido por la normativa aplicable.
- Pintura de las aberturas externas.

03 Carpintería

- Suministro y colocación de suelo de tarima de alto tránsito, de uso comercial, en salón y baño.
- Colocación de rodapiés.
- Ejecución de barras de madera en las zonas definidas en el diseño.

04 Fontanería y saneamiento

- Revisión de tuberías y desagües.

05 Electricidad

- Revisión de los circuitos existentes.
- Colocación de iluminación LED en la barra.
- Colocación de luminaria en techo.
- Ejecución de cableado oculto para luminarias.
- Ampliación de tomas de corriente en la zona de pizzería y modificaciones en la zona de cocina.

4 · PRESTACIONES INCLUIDAS EN LA EJECUCIÓN

La ejecución de la obra comprende los siguientes conceptos:

- Materiales necesarios para la ejecución de las partidas descritas.
- Mano de obra.
- Seguimiento de obra.
- Coordinación de obra.

5 · PLAZO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución estimado para la totalidad de los trabajos descritos es de aproximadamente **30 días**.

6 · DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Se adjuntan las infografías del proyecto, que reflejan el resultado previsto de la reforma y ambientación del local.



Infografía 1. Zona de horno y barra: revestimiento de azulejo blanco tipo metro, pilar de ladrillo visto, zócalo de listones en azul y blanco, suelo de tarima de madera e iluminación de apliques y colgantes.



Infografía 2. Salón principal: distribución de mesas y barras perimetrales con taburetes, mobiliario blanco de estilo bistró, pilares de ladrillo visto e iluminación combinada de techo y pared.

El presente informe recoge las actuaciones previstas por Grupo SUMA para la reforma del local descrito, con carácter meramente informativo.